

Przedmiar robót

Sala wykładowa remont. II piętra

Budowa: **Roboty remontowe budowlane i instalacyjne**

Obiekt lub rodzaj robót: **Pomieszczenia II piętra budynku TARR S.A.**

Lokalizacja: **Budynek przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie, Działki nr 161/1 i 18/7, Obręb ewidencyjny: 173**

Inwestor: **TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZUJSKIEGO 66, 33-100 TARNÓW**

Jednostka opracowująca kosztorys: **LOREM Krzysztof Karaś 32-800 Brzesko, ul. Błękitna 14 tel. 606973804**

Data opracowania:

2026-01-19

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Sala wykładowa remont. II piętra		
1	Element	Remont pomiwszczeń sali wykładowej /posadzka i instalacje elektr./ CPV 45432130-4, CPV 31520000-7		
1	KNRW 508/114/4	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły	m	30,000
2	KNRW 508/207/3	Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30·mm2	m	30,000
3	KNR 403/507/3	Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych nieuszczelnionych, na innym podłożu niż betonowe, do 16·A	szt	20,000
4	KNR 401/815/7	P.A. Demontaż listew podłogowych z wykładziny PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,65*4	22,600000	
		RAZEM:	22,600000	m
				22,600
5	KNR 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, P.A. wycięcie paska o szer 10,0 cm i wstawienie nowego zblizonego barwą i fakturą do wykładziny istniejącej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,65*0,1*4	2,260000	
		RAZEM:	2,260000	m2
				2,260
6	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,65*4*2	45,200000	
		RAZEM:	45,200000	m2
				45,200

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter grupa II	r-g	13,208		
2.	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	2,26		
3.	Posadzkarz-plytkarz III	r-g	11,37232		
4.	Robotnicy	r-g	14,868		
5.	Robotnicy grupa I	r-g	0,0678		
Razem (z dokładnością do zaokrągłeń)			41,77612		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Gniazda wtyczkowe n.t. nieuszczelniane 3-biegunowe 16A	szt	20,4		
2.	Klej do Wykładzin PCV	kg	1,13		
3.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	81		
4.	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna	m	31,2		
5.	Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	20,4		
6.	Pręty spawalnicze PVC	kg	1,356		
7.	Przewód YADY 450/750V 4x2,5-mm2	m	31,2		
8.	Wykładzina podłogowa PCV	m2	2,4634		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Sala wykładowa remont. II piętra Koszty pośrednie: $Kp = 65,70\%R + 65,70\%S$ Zysk: $10,70\%R + 10,70\%S + 10,70\%Kp(R) + 10,70\%Kp(S)$ VAT: 23,00%	
1	Remont pomieszczeń sali wykładowej /posadzka i instalacje elektr./ CPV 45432130-4, CPV 31520000-7	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Sala wykładowa remont. II piętra netto	